

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8	Roboty ziemne			
d.1	1 KNR-W 2-01 0201-11 + KNR-W 2-01 0210-04 z.o. 2.8.3. z.sz. 2.3.2 9903-04 analogia	Wykopy w ramach reprofilacji przekroju zbiornika, wykonanie strefy pogłębienia niecki zbiornika itp..	m ³		
		210	m ³	210,00	
				RAZEM	210,00
d.1	2 KNNR-W 10 2111-05 + KNNR-W 10 2111-06	Humusowanie z obsiewem, humus gr 20 cm /założno humus z odkładu+ dokup/	m ²		
		400	m ²	400,00	
				RAZEM	400,00
2		Umocnienie skarp			
d.2	3 KNNR 10 0403-01 analogia	Wykonanie podsypki pod umocnienie gr. 15cm	m ²		
		150	m ²	150,00	
				RAZEM	150,00
d.2	4 KNNR 10 0514-01 analogia	Umocnienie palisadą paliki śr. 6-8 dł. 1,20 w dwóch rzędach mijankowo co 50cm	m		
		210	m	210,00	
				RAZEM	210,00
d.2	5 KNNR 10 0404-03 analogia	Umocnienie brzegu kamieniem zatopionym w betonie na palisadzie, lico- wanym powyżej zwierciadła wody	m ²		
		65,80	m ²	65,80	
				RAZEM	65,80
d.2	6 KNR 2-02 0617-12 analogia	Dylatacja co 5,0 m ze styropianu i kitu elastycznego	szt.		
		42	szt.	42,00	
				RAZEM	42,00
d.2	7 KNNR-W 10 2111-01 analogia	Folia zabezpieczająca przed wzrostem roślin w pobliżu umocnienia	m ²		
		210*0,2	m ²	42,00	
				RAZEM	42,00
3	45112700-2	Zieleń na wyspie zbiornika			
d.3	8 KNR 2-21 0302-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.3	9 KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m berbery , forsycja, magnolia -15 sztuk	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00

A

