

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace remontowe związane z renowacją kościoła pw. Narodzenia NMP w Środzie Śląskiej					
Etap II: dach nad korppusem nawowym, sygnaturka, fragment elewacji południowej.					
1		Remont pokrycia dachu.			
1	KNR 2-09	Demontaż krzyży	kpl.		
d.1	0419-01	3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
2	KNR 13-14	Demontaż instalacji odgromowej .	km		
d.1	0301-01	0,071-0,021	km	0,05	
				RAZEM	0,05
3	TZKBNK VI -	Rozebranie pokrycia dachowego z gontów przy kryciu podwójnym	m ²		
d.1	144	387,13-102,62	m ²	284,51	
				RAZEM	284,51
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	68,25	m	68,25	
				RAZEM	68,25
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	71,76-43,28	m	28,48	
				RAZEM	28,48
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	36,63-21,98	m ²	14,65	
				RAZEM	14,65
7	KNR 4-01	Rozebranie ołacenia dachu	m ²		
d.1	0430-04	387,13-102,62	m ²	284,51	
				RAZEM	284,51
8	TZKBNK V -	Wymiana podwalin i murlat.	m ³		
d.1	031	Założono 50% podwalin do wymiany	m ³	0,59	
		0,8-0,21		RAZEM	0,59
9	TZKBNK V -	Wymiana krokwi lub jętki	m ³		
d.1	033	2,56-0,68	m ³	1,88	
				RAZEM	1,88
10	TZKBNK V -	Wymiana płatwi, podciągu	m ³		
d.1	035	1,6-0,42	m ³	1,18	
				RAZEM	1,18
11	TZKBNK V -	Wymiana słupów	m ³		
d.1	036	1,34-0,36	m ³	0,98	
				RAZEM	0,98
12	TZKBNK V -	Wymiana mieczów i zastrzałów	m ³		
d.1	037	0,84-0,22	m ³	0,62	
				RAZEM	0,62
13	KNR 4-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.od-grzyb. do 2 m2	m ²		
d.1	0610-01	195-51,7	m ²	143,30	
				RAZEM	143,30
14	KNR 4-01	Impregnacja elementów konstrukcji drewnianej preparatem grzybobójczym i ognioochroonnym, całość konstrukcji	m ²		
d.1	0613-03	387,13-102,62	m ²	284,51	
	analogia			RAZEM	284,51
15	KNR AT-09	Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa układana na krokwiach.	m ²		
d.1	0103-02	387,13-102,62	m ²	284,51	
				RAZEM	284,51
16	KNR AT-09	Łacenie	m ²		
d.1	0101-01	387,13-102,62	m ²	284,51	
				RAZEM	284,51
17	KNR 19-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę	m ²		
d.1	0501-03	387,13-102,62	m ²	284,51	
				RAZEM	284,51
18	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy miedzianej	m ²		
d.1	0506-01	74,4-44,87	m ²	29,53	
				RAZEM	29,53

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy miedzianej	m		
		71,76-43,28	m	28,48	
				RAZEM	28,48
20	KNR 2-02 d.1 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy miedzianej	szt.		
		9-5	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
21	KNR 2-02 d.1 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy miedzianej	m		
		68,25	m	68,25	
				RAZEM	68,25
22	KNR 2-09 d.1 0419-01	Montaż krzyży	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
23	KNR 13-14 d.1 0301-01	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku	km		
		0,07	km	0,07	
				RAZEM	0,07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Rekonstrukcja drewnianej wieżyczki na sygnaturkę.			
24	TZKNBK V - d.2 044	Konstrukcje szkieletowe - podwaliny	m ³		
		0,2	m ³	0,20	
				RAZEM	0,20
25	TZKNBK V - d.2 041	Konstrukcje szkieletowe - słupy.	m ³		
		1,3	m ³	1,30	
				RAZEM	1,30
26	TZKNBK V - d.2 043	Konstrukcje szkieletowe - nadproże i rygle	m ³		
		1,25	m ³	1,25	
				RAZEM	1,25
27	TZKNBK V - d.2 042	Konstrukcje szkieletowe - zastrzały	m ³		
		2,74	m ³	2,74	
				RAZEM	2,74
28	NNRNKB d.2 202 0420-04	Pokrycie deskami kopuły sygnaturki.	m ²		
		15	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
29	TZKNBK d.2 XXIII 0202-03	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą - karo 20x20 cm	m ²		
		52	m ²	52,00	
				RAZEM	52,00
30	TZKNBK XXI d.2 1505-02	Kula kuta z blachy mosiężnej grubości 1-1,5 mm o średnicy ponad 200 mm z pas- kiem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
31	TZKNBK XXI d.2 1502-01	Kula kuta z blachy mosiężnej grubości 1-1,5 mm o średnicy do 120 mm gładka	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
32	TZKNBK XXI d.2 1404-08	Wykonanie i montaż chorągiewki z blachy miedzianej.	cm ²		
		240	cm ²	240,00	
				RAZEM	240,00
33	TZKNBK XXI d.2 1401-01	Wykonanie i montaż krzyża z blachy miedzianej.	cm ²		
		1544,88	cm ²	1 544,88	
				RAZEM	1 544,88
34	TZKNBK XXI d.2 1401-01	Wykonanie i montaż gzymsu z blachy miedzianej. Profil B + Profil C	cm ²		
		3520	cm ²	3 520,00	
				RAZEM	3 520,00