



Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			BUDOWA DROGI OD UL. KOLEJOWEJ DO UL. SIKORSKIEGO			
1.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNNR 1 d.1. 0101-03 1		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
			27	szt.	27,000	
					RAZEM	27,000
2	KNNR 1 d.1. 0101-05 1		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
3	KNNR 1 d.1. 0101-06 1		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
4	KNNR 1 d.1. 0101-07 1		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
5	KNR 2-01 d.1. 0110-01 1 0110-04		Wywożenie dłużyc na odległość 15 km - na składowisko Wykonawcy Krotność = 0,8	m ³		
			102	m ³	102,000	
					RAZEM	102,000
6	KNR 2-01 d.1. 0108-05 1		Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
			0,07	ha	0,070	
					RAZEM	0,070
7	KNR 2-01 d.1. 0110-03 1 0110-05		Wywożenie gałęzi na odległość 5 km - na składowisko Wykonawcy	mp		
			45	mp	45,000	
					RAZEM	45,000
8	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,6	km	0,600	
					RAZEM	0,600